DML Fußbodenheizung

## Allgemeine Hinweise und Informationen zum Fräsen einer FBH

- Die Fußbodenheizung kann in Zement-, Anhydrit-, oder Gussasphaltestrich (Gussasphaltestrich nur nach ausgiebiger Prüfung) eingefräst werden. Beton kann nicht eingefräst werden.
- Die Estrichstärke muss an jeder Stelle mindestens 40 mm betragen und ist vor Beginn der Arbeiten zu prüfen und zu bestätigen.
- Die alten Bodenbeläge müssen im gesamten zu fräsenden Bereich vollständig entfernt sein.
- Zum Betrieb aller Maschinen ist ein Stromanschluss mit 32 A CCE Steckdose notwendig. Diese Leistung ist Bauseits sicherzustellen. Auf eine ausreichende Absicherung ist zu achten.
- Der Leistungsumfang erstreckt sich ausschließlich:
  Fräsen oder Bodenkanäle, einlegen der Rohre und Anschluss an den Verteiler.
  Eine Dichtheitsprüfung mit Druckluft gemäß DIN 4725/EN 1264.
  Alle weiteren Arbeiten sind im Vorfeld schriftlich zu beauftragen.
- Das bei der Fräsung anfallende Fräsgut verbleibt am BV und ist Bauseits vom Auftraggeber zu entsorgen. Ca. 4,0 kg/m2.
- Beim Anschluss des Heizkreisverteilers in einem Nebenraum/Kellerraum muss dieser frei zugänglich sein. Notwendige Stemmarbeiten, Wanddurchbrüche sowie Durchbrüche durch die Geschossdecke sind bauseitig herzustellen. Pro Heizkreis wird eine Öfnnung von 5 x 10 cm benötigt.
- Die notwendigen Vorarbeiten müssen bis zum vereinbarten Montagetermin fertiggestellt sein.
- Mehr oder Zusatzarbeiten müssen vor Ort schriftlich vereinbart werden, diese sind gesondert zu vergüten. Zusatzarbeiten/Wartezeiten werden mit 45,00 € pro Stunde und Mitarbeiter in Ansatz gebracht.
- Der Zugang zu allen Geschossen in denen Fräsarbeiten ausgeführt werden, muss gewährleistet sein. Treppen müssen ausreichend gesichert und ausreichende Tragfähigkeit aufweisen. Keine Leitern! Parkmöglichkeit/Stellfläche muss vor dem Bauvorhaben gewährleistet sein.
- Für  mögliche Beschädigung, in der zu fräsenden Fläche, an Versorgungsleitungen (Elektro/Sanitär/Heizung), wird keine Haftung übernommen.

**Beratung – Planung – Montage – Verkauf**

DML Fußbodenheizung GmbH I Obere Hardt 27, 53783 Eitorf I 02295-903113 I info@dml-fussbodenheizung.de
Geschäftsführer: David Lorse I Amtsgericht Siegburg I HRB: 15966 I Steuer.Nr.: 220/5282/3208